

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie, z pomalowaniem i zamontowaniem drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych "80"	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych średnio złożonych - płyciny ze sklejki lub z masywu (drewno) w i ilości do 3 szt. w jednym skrzydle, z pomalowaniem i zamontowaniem - pow. do 2,0 m2 i gr. do 40 mm - rys. nr 2 i 5	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych złożonych o pow. do 2 m2 - płyciny z masywu (drewno) w ilości do 3 szt. w jednym skrzydle, gr. do 45 mm (skansen) - rys. nr 1 i 6	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych klepkowych z pomalowaniem i zamontowaniem - pow do 2,0 m2, gr. 40 mm - rys. nr 3	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych klepkowych o pow do 2 m2, z naświetlem, z malowaniem, szkleniem i osadzeniem, o gr, do 40mm - rys. nr 4.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych, z pomalowaniem i zamontowaniem, wraz z obrobieniem ościeży, o pow. do 3,5 m2 i gr. ramiaka do 80x150 mm.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych o pow. do 3,5 m2, gr. ramiaka do 80x150mm, z naświetlem - z oszkleniem (naświetla), pomalowaniem i zamontowaniem, wraz z obrobieniem ościeży.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych, z naświetlem o pow. do 3 m2 i gr. ramiaka do 80x150 + malowanie, szklenie i osadzenie w murze, wraz z obrobieniem ościeży.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych o pow do 4,0 m2 i gr.ramiaka do 100x200 mm, z naświetlm, z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem, wraz z obrobieniem ościeży.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnicy drzwiowej łukowej o pow. do 4 m2 i gr. ramiaka do 100x300, z naświetlem + malowanie, szklenie i osadzenie w murze, wraz z obrobieniem ościeży.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych, ze szczelinami poziomymi w ilości do 2 szt., o przekroju ramiaka do 70x45mm, z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem - o pow do 0,75 m2	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych łukowych (górną część), o przekroju ramiaka do 45x70 i pow do 0,5 m2., z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem - rys. nr 7.	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych, bez szczelin, o pow do 0,75 m2 i gr. ramiaka do 70x45, z oszkleniem, pomalowaniem i zamontowaniem	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic okiennych skrzynkowych, o pow. ponad 2 m2, z pomalowaniem i osadzeniem, wraz z obrobieniem ościeży, o gr. ramiaka do 70x180mm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic okiennych skrzynkowych łukowych, o pow. ponad 2 m2 i gr. ramiaka do 70x180, z pomalowaniem i oszkleniem. i osadzeniem w murze, wraz z obrobieniem ościeży.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż wraz z obrobieniem ościeży, okien drewnianych jednozielnych z szybą klejoną, pomalowanych dwukrotnie farba ftalowaą, o pow. do 1,50 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż wraz z obrobieniem ościeży, okien drewnianych trójdzielnych, z dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową, z szybą klejoną, o pow. do 2,50 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż, wraz z obrobieniem ościeży, okien drewnianych, trójdzielnych, łukowych, z dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową, z szybą klejoną, o pow. do 2,50 m2.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d.1 kalk. własna	Remont stopni o dł. do 1,2 m z podstopniami - schody proste - drewno iglaste (sosna) gr. 40mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.1 kalk. własna	J.w lecz w schodach zabiegowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie na schodach, poręczy profilowanej do tralek (z pomalowaniem) - drewno iglaste (sosna).	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie w policzkach tralek profilowanych, z pomalowaniem (materiał j.w.)	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	d.1 kalk. własna	J.w. lecz tralki prostokątne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie w policzku słupka balustrady (średnio ozdobny) + malowanie	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	d.1 kalk. własna	Wymiana zużytej belki policzkowej (schody) wraz z pomalowaniem farbą olejną.	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	d.1 kalk. własna	Wymiana podokienników drewnianych o dł. do 1,30	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie poręczy przy schodach i pomostach komunikacyjnych - budynki gospodarcze (komórki).	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie naświetla drzwiowego, ze szprosami i z pomalowaniem farbą olejną.	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	d.1 KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	d.1 KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	d.1 KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	d.1 KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	d.1 KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	d.1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR 2-02 d.1 1401-03	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyńczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 2-3 mm - pow.szyby do 0.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR 4-01 d.1 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR 4-01 d.1 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR 4-01 d.1 0913-05	Wstawienie tat ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR 4-01 d.1 0919-08	Wymiana oliwek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR 4-01 d.1 0919-13	Wymiana zawiasów okiennych wbijanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNR 4-01 d.1 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51	KNR 4-01 d.1 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	KNR 4-01 d.1 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55	KNR 4-01 d.1 0920-29	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56	KNR 4-01 d.1 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
57	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
58	KNR 4-01 d.1 0108-10	j.w. lecz za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>